

Kepada yth.

Pimpinan PT. PALMA PRIMA PLANTATION

_Di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan informasi yang Saya peroleh dari Manajemen kebun PT. PALMA PRIMA PLANTATION di Siayuh,

bahwa akan ada pekerjaan pembuatan sekat GUDANG CHEMICAL di Wilayah kerja PT. PALMA PRIMA PLANTATION di Siayuh.

Sehubungan dengan hal tersebut Saya bermaksud menawarkan kerjasama dalam pelaksanaan Pembangunannya. Bersama ini Saya lampirkan RAB Perumahan Karyawan tersebut.

Demikian surat penawaran ini Saya sampaikan semoga dapat terjalin kerjasama.

Atas perhatian dan Kerjasamanya Saya ucapkan terima kasih.

Siayuh, 20 Oktober 2025

Hormat Saya

Rudiansyah

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN

BANGUNAN : GUDANG CHEMICAL
 KODE : GC.PPP
 LOKASI : Siayuh, Kalsel

LUAS : **36 M²**

RAP

Konstruksi Gudang Chemical

Total Rp 39.403.000

Jenis Pekerjaan	Sat.	Rencana Biaya					
		Volume	Harga kotabaru	Bahan	Harga kotabaru	Upah	Jumlah
Fasilitas Perumahan							
Rumah bilas	%	100		Rp 25.319.000		Rp 14.084.000	Rp 39.403.000
Pekerjaan Persiapan dan Pondasi		20		Rp 1.817.000		Rp 1.790.000	Rp 3.607.000
Bowplank				Rp 237.000		Rp 300.000	
Pasang Bowplank	M'	12			Rp 5.000	Rp 60.000	
Kayu papan 2/20 x 4 m kelas 3	btg	4	Rp 38.000	Rp 152.000			
Kayu balok 4/6 X 4 m kelas 3	btg	2	Rp 27.000	Rp 54.000			
Paku 2"	kg	1	Rp 21.000	Rp 21.000			
Benang Nilon	rol	1	Rp 10.000	Rp 10.000			
Pondasi				Rp 1.580.000		Rp 1.490.000	
Galian Tanah Pondasi	M'	18			Rp 5.000	Rp 90.000	
Pondasi batu gunung	M'	18			Rp 50.000	Rp 900.000	
Batu Gunung	m3	2	Rp 200.000	Rp 400.000			
Semen	zak	6	Rp 80.000	Rp 480.000			
pasir pasang / cor	m3	2	Rp 350.000	Rp 700.000			
Timbunan	unit	1			Rp 500.000	Rp 500.000	
Pekerjaan Dinding dan Lantai	%	50		Rp 17.627.000		Rp 9.624.000	Rp 27.251.000
Ring/Sloof /kolom				Rp 17.627.000		Rp 9.624.000	
sloof	M'	18			Rp 48.000	Rp 864.000	
Besi Ø 8	btg	6	Rp 90.000	Rp 540.000			
Besi Ø 5	btg	7	Rp 40.000	Rp 280.000			
Ring Balok	M'	18			Rp 48.000	Rp 864.000	
Besi Ø 8	btg	6	Rp 90.000	Rp 540.000			
Besi Ø 5	btg	7	Rp 40.000	Rp 280.000			

Kolom

Besi Ø 8

Besi Ø 5

Bendrat

pasir

batu split

semen

Dinding herbel

herbel

semen herbel

pasir

Plaster 1:4

Aci

60

Pekerjaan Lantai

Cor Lantai 1:2:3 t=20cm

Pengecoran

Semen pc

Pasir cor

batu split

keramik

Semen pc

Pasir pasang / cor

Pekerjaan pemasangan dinding Kawat Harmonika

Rangka kanal C

Reng

kawat harmonika

Baut baja

Pekerjaan Kusen,dan Pintu**Kusen Kayu**

Pasang kusen pintu

Kusen pintu/baja

M'	22			Rp 48.000	Rp 1.056.000	
btg	8	Rp 90.000	Rp 720.000			
btg	6	Rp 37.000	Rp 222.000			
kg	5	Rp 30.000	Rp 150.000			
M³	4	Rp 300.000	Rp 1.200.000			
M³	2	Rp 400.000	Rp 800.000			
zak	10	Rp 80.000	Rp 800.000			
				Rp 30.000	Rp 900.000	
M²	30	Rp 100.000	Rp 3.000.000			
zak	3	Rp 125.000	Rp 375.000			
m3	4	Rp 300.000	Rp 1.200.000			
M²	30,0	Rp 30.000	Rp 900.000	Rp 30.000	Rp 900.000	
zak	7	Rp 80.000	Rp 560.000	Rp 30.000	Rp 1.800.000	
M³	7,2					
M²	36			Rp 60.000	Rp 2.160.000	
zak	35	Rp 80.000	Rp 2.800.000			
M³	3	Rp 300.000	Rp 900.000			
M³						
M²	18	Rp 80.000	Rp 1.440.000	Rp 60.000	Rp 1.080.000	
zak	4	Rp 80.000	Rp 320.000			
M³	2	Rp 300.000	Rp 600.000			
%	15		Rp 2.775.000		Rp 720.000	Rp 3.495.000
M¹	18		Rp 2.775.000	Rp 40.000	Rp 720.000	
Btg	10	Rp 130.000	Rp 1.300.000			
Btg	3	Rp 65.000	Rp 195.000			
M¹	18	Rp 60.000	Rp 1.080.000			
kotak	1	Rp 200.000	Rp 200.000			
%	5		Rp 2.100.000		Rp 600.000	Rp 2.700.000
unit	2			Rp 150.000	Rp 300.000	
unit	2	Rp 450.000	Rp 900.000			

Daun Pintu							
Pasang Pintu 150 cm x180 cm	unit	2			Rp 100.000	Rp 200.000	
Daun pintu	unit	2	Rp 500.000	Rp 1.000.000			
Ascessories Pintu	unit	2	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
Pekerjaan Pengecatan		%	10	Rp 1.000.000		Rp 1.350.000	Rp 2.350.000
Pengecatan Dinding				Rp 1.000.000		Rp 1.350.000	
Pengecatan Dinding	M ²	90			Rp 15.000	Rp 1.350.000	
cat tembok	kg	25	Rp 40.000	Rp 1.000.000			
							Rp 39.403.000

Siayuh, 20 Oktober 2025

Hormat Kami,

RUDIANSYAH